SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
INDOCAL-CCC-CP-2018-0004
No. DOCUMENTO

Instituto Dominicano para la Calidad

IINDOCAL

22 de Julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. Solicitud:**(DEC-349-18)**

Objeto de la compra: Servicio de remodelación en edificaciones, que se estará realizando en la Oficina de la Dirección de Evaluación de la Conformidad INDOCAL 2do nivel .

Rubro:**Readecuación Oficina**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.7.1.0.1	Desmantelamiento de puerta batiente. Aluminio y vidrio 1 hoja	UD	3	1,000.00	3,000.00
2	2.2.7.1.0.1	Desmantelamiento de Luminarias de plafond, para reubicación de las mismas	UD	14	95.00	1,330.00
3	2.2.7.1.0.1	Desmantelamiento de Luminarias de plafond mineral 2"x2"	M2	93.9	95.00	8,920.50
4	2.2.7.1.0.1	Demolición de muros de Sheetrock existentes	M2	48.32	95.00	4,590.40
5	2.2.7.1.0.1	Bote de Material de escombros. coef. 1.50. llenado a mano	M2	2	2,338.02	4,676.04
6	2.2.7.1.0.1	Protección laboral y accesorios de seguridad	MES	1	2,616.14	2,616.14
7	2.2.7.1.0.1	Maestro Residente	MES	1	35,000.00	35,000.00
8	2.2.7.1.0.1	Personal fijo Personal x casa	MES	1	28,596.00	28,596.00
9	2.2.7.1.0.1	Andamios, Izajes, Alquiles de Andamios Metalicos	MES	1	7,363.75	7,363.75
10	2.2.7.1.0.1	Limpieza continua incluyendo bote en proceso de construcción	MES	1	3,100.00	3,100.00
11	2.2.7.1.0.1	Limpieza final	MES	1	3,100.00	3,100.00
12	2.2.7.1.0.1	Facilidades Sanitarias (portátiles)	MES	1	4,500.00	4,500.00
13	2.2.7.1.0.1	Demolicion de Piso de Concreto Existente	M2	208.49	263.12	54,859.20
14	2.2.7.1.0.1	Bote de material de Escombros. Coef.1.50. Llenado a Mano	UD	7	2,338.02	16,366.14
15	2.2.7.1.0.1	Piso de Concreto. e=10.00cm. Horm.1:3:5. F'c=210Kg/cm2, Malla Electrosoldada 2.3 x 2.3, 20 x 20.	UD	208.49	859.85	179,274.43

27[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.59.25

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

		Terminacion Frotado				
16	2.2.7.1.0.1	Muros de Sheetrock 2 cara H=2.593.9mt	M2	59.25	735.06	43,552.31
17	2.2.7.1.0.1	Plafond tipo mineral para oficina 2x2(tamsuei) reutilizado 70%	UD	93.9	450.00	42,255.00
18	2.2.7.1.0.1	Zocalos de piso porcelanato o cerámica en muros de sheetroock	UD	42.36	187.14	7,927.25
19	2.2.7.1.0.1	Pintura Interior Acrílica color Blanco	MIL	100.42	209.10	20,998.66
20	2.2.7.1.0.1	Pintura en muros de sheetrock Acrílica color Blanco	M2	122.70	118.65	14,558.36
21	2.2.7.1.0.1	Puetas de aluminio y vidrio. Exitentes. 0.90 x 2.10. Solo Instalación	M2	3	1,000.00	3,000.00
22	2.2.7.1.0.1	Instalaciones Electromecanicas, Desmantelamiento de Luminarias, Instalacion de Luminarias, Construccion de Ductos en Maga Flexible, Suministros e Instalacion de Salida para Aire y retorno, Salidas Electricas de Tomacorriente, Data y Telefono), etc	UD	1	121,592.49	121,592.49
23	2.2.7.1.0.1	Dirección Técnica 10%	UD	1	66,570.79	66,570.79
24	2.2.7.1.0.1	Gastos Administrativos (Ingeniero de Campo, Gastos de Publicidad y Mercadeo. Gastos de Oficina) 4%	UD	1	26,628.32	26,628.32
25	2.2.7.1.0.1	Desmantelamiento de puerta batiente. Aluminio y vidrio 1 hoja	UD	1	6,657.08	6,657.08
26	2.2.7.1.0.1	Prestaciones laborales, ley 80 1%	UD	1	26,628.32	26,628.32
27	2.2.7.1.0.1	Transporte 4%	UD	1	6,657.08	6,657.08
28	2.2.7.1.0.1	Ley de Infotep 687 1%	UD	1	6,657.08	6,657.08
29	2.2.7.1.0.1	Ley de Codia 1%	UD	1	6,657.08	6,657.08
30	2.2.7.1.0.1	TSS 1%	UD	1	6,657.08	6,657.08
31	2.2.7.1.0.1	FOPETCONS. Ley 6/86 1%	UD	1	19,971.24	19,971.24
32	2.2.7.1.0.1	Supervisión de Obra 3%	UD	1	9,985.62	9,985.62
33	2.2.7.1.0.1	Confecciones de Planos Generales 1.50%	UD	1	33,285.40	33,285.40
34	2.2.7.1.0.1	Imprevistos de la construcción 5%	UD	1	15,877.13	15,877.13
					Sub-Total	807,490.57
					ITBIS	90,449.57
					Total RD$:	897,940.14

Observaciones: (N/A)

Lic. Natividad Rodriguez P.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

/UR.09.2012